

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont sali gimnastycznej w ZS nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu  
ADRES INWESTYCJI : 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 , Nr ewidencyjny działki: 521 obręb 128  
INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu  
ADRES INWESTORA : 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91  
BRANŻA : budowlano-instalacyjna

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	SALA GIMNASTYCZNA								
2	SZATNIA MĘSKA								
3	SZATNIA DAMSKA								
4	ŁAZIENKA MĘSKA								
5	ŁAZIENKA DAMSKA								
6	POKÓJ NAUCZYCIELI W-F								
7	MAGAZYNEK								
8	DACH - NAPRAWA POKRYCIA								
9	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU								
	RAZEM								

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SALA GIMNASTYCZNA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.3*23.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 290.280	 290.280
				RAZEM	290.280
2	KNR 4-01 d.1 0348-04 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej-rozebranie pustaków szklanych ( 2x8cm) (5*(2.24+1.8)*4.4-0.78*4.4*3)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.168	 157.168
				RAZEM	157.168
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3*1.3*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.112	 8.112
				RAZEM	8.112
4	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek nadproże N1 0.23*0.15*2.8*2 nadproże N1.1 0.23*0.15*2.7*2 nadproże N2 0.23*0.15*2.8*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.193 0.186 0.193	 0.572
				RAZEM	0.572
5	ZKNR C-2 d.1 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm nadproże N1, N1.1, N2 0.10*0.22*2*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.264	 0.264
				RAZEM	0.264
6	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180 mm nadproże N1 2.7*2 nadproże N1.1 2.6*2 nadproże N2 2.7*2	m m m m	 5.400 5.200 5.400	 16.000
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-03 d.1 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm nadproże N1 6 nadproże N1.1 6	otw. otw. otw.	 6.000 6.000	 12.000
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-03 d.1 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm nadproże N2 6	otw. otw.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-06 d.1 0102-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m nadproże N1 2*6 nadproże N1.1 2*6 nadproże N2 2*6	szt. szt. szt. szt.	 12.000 12.000 12.000	 36.000
				RAZEM	36.000
10	KNR 4-06 d.1 0112-01	Skrećanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m nadproże N1 6 nadproże N1.1 6 nadproże N2 6	szt. szt. szt. szt.	 6.000 6.000 6.000	 18.000
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0335-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N2 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
12	KNR 4-01 d.1 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 80 mm nadproże N2	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11*0.7	m	7.700	
				RAZEM	7.700
13	KNR 4-06 d.1 0201-03	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grubości materiału powyżej 6 do 8 mm 11*4*0.08	m spoi- ny m spoi- ny	3.520	
				RAZEM	3.520
14	KNR 4-01 d.1 0354-01 analogia	Wykucie z muru prefabrykowanych nadproży żelbetowych  (4*2+5)*1.5	m  m	19.500	
				RAZEM	19.500
15	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych nadproże N1 (2.2*2.15-1.3*2.08)*0.53 nadproże N1.1 (2.2*2.15-1.3*2.08)*0.53 nadproże N2 (2.2*2.15-1.3*2.08)*0.74	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.074  1.074 1.499	
				RAZEM	3.647
16	KNR 4-01 d.1 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek nadproże N1 0.22*0.09*0.08*4 nadproże N1.1 0.22*0.09*0.08*4 nadproże N2 0.22*0.09*0.08*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.006  0.006 0.006	
				RAZEM	0.018
17	ZKNR C-2 d.1 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm  nadproże N1, N1.1, N2 0.10*0.22*2*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	0.264	
				RAZEM	0.264
18	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L 60x60x5 nadproże N1 2.7*2 nadproże N1.1 2.6*2 nadproże N2 2.7*2	m  m m m	5.400  5.200 5.400	
				RAZEM	16.000
19	KNR 4-06 d.1 0201-02	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grubości materiału powyżej 4 do 6 mm nadproże N1, N1.1, N2 10*4*0.08*3	m spoi- ny  m spoi- ny	9.600	
				RAZEM	9.600
20	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek  nadproże N1, N1.1, N2 2.2*2*2*3	m  m	26.400	
				RAZEM	26.400
21	KNR-W 2-02 d.1 0129-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły nadproże N1, N1.1, N2 2.2*(0.52*2+0.73)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.894	
				RAZEM	3.894
22	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  3*2.2*2.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	14.190	
				RAZEM	14.190
23	KNR-W 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 4-01 d.1 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej 3*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR-W 4-01 d.1 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 3*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla rur co 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
27	d.1 kalk. własna	Przełożenie istniejącej instalacji zasilającej co w przygotowane bruzdy ścianie 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł dla rur co 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 12.3*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.500	
				RAZEM	61.500
30	KNR 4-01 d.1 1208-02	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian ściany 5.3*(12.3+23.6)*2 -78.6 -12.3*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 380.540 -78.600 -61.500	
				RAZEM	240.440
31	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 5.3*(12.3+23.6)*2 -78.6 12.3*2.5*2 sufit 12.3*23.6 12.3*0.35*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 380.540 -78.600 61.500 290.280 34.440	
				RAZEM	688.180
32	ZKNR C-2 d.1 0703-04	Wiercenie otworu o śr. 20 mm i gł. 20 cm w cegle pełnej 2*2*5*(5+4)	szt. szt.	 180.000	
				RAZEM	180.000
33	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (5*(2.24+1.8)*4.4-0.78*4.4*3)*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.860	
				RAZEM	18.860
34	KNR-W 4-01 d.1 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm 4.4*2*5*(5+4)*0.4	kg kg	 158.400	
				RAZEM	158.400
35	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po zamurowaniach (5*(2.24+1.8)*4.4-0.78*4.4*3) po odbiciu uszkodzonych tynków 12.3*2.5*2 po rozkuciu otworów 3*12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.584 61.500 36.000	
				RAZEM	176.084
36	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 78.6 po odbiciu uszkodzonych tynków 12.3*2.5*2 po rozkuciu otworów 3*12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.600 61.500 36.000	
				RAZEM	176.100
37	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR-W 2-02 d.1 2011-05 + KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 25.0*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	
				RAZEM	2.500

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 5.3*(12.3+23.6)*2 sufit 12.3*23.6 12.3*0.35*2*4 ściany siłowni i korytarza po uzupełnieniu tynków 3*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 380.540 290.280 34.440 30.000	
				RAZEM	735.260
40	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni ściany 5.3*(12.3+23.6)*2 sufit 12.3*23.6 12.3*0.35*2*4 ściany siłowni i korytarza po uzupełnieniu tynków 3*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 380.540 290.280 34.440 30.000	
				RAZEM	735.260
41	KNR-W 2-02 d.1 20205-01 analogia	Oslony na grzejniki - wymiana  (1.7+2*0.23)*1.2+1.7*(1.2+0.23) (23.6+2*0.23)*0.8+23.6*(0.8+0.23) 2.2*(1.0+2*0.23)+2.2*(1.0+0.23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.023 43.556 5.918	
				RAZEM	54.497
42	KNR-W 2-02 d.1 1604-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 12.3*23.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 290.280	
				RAZEM	290.280
43	KNR-W 2-02 d.1 1604-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m 5.3*(12.3+23.6)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 380.540	
				RAZEM	380.540
2		<b>SZATNIA MĘSKA</b>			
44	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  fartuch 1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.240	
				RAZEM	2.240
45	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.111	
				RAZEM	21.111
47	KNNR-W 3 d.2 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie  4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.111	
				RAZEM	21.111
48	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.339 21.111	
				RAZEM	69.450
51	KNR-W 2-02 d.2 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 0.9*2*2.05	m m	5.000	5.000
54	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.339 21.111	69.450
55	KNR AT-22 d.2 0204-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.240	2.240
56	KNNR-W 3 d.2 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ściany 1.6*(4.54+4.65)*2 -1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.408 -2.240	27.168
57	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 -1.6*1.4 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.339 -2.240 21.111	67.210
58	ZKNR C-2 d.2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.111	21.111
59	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.989	22.989
60	ZKNR C-2 d.2 0810-02 analogia	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych ( listwy wyoblenione ) (4.54+4.65)*2	m m	18.380	18.380
61	ZKNR C-2 d.2 0806-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu ( z wywinięciem na ściany ) 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.989	22.989
62	ZKNR C-2 d.2 0810-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.989	22.989
63	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
64	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
65	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	1.000
66	KNR-W 2-15 d.2 0115-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
3		<b>SZATNIA DAMSKA</b>		RAZEM	2.000
67	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej fartuch 1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.240	2.240
68	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.111	
				RAZEM	21.111
70	KNNR-W 3 d.3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.111	
				RAZEM	21.111
71	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.339 21.111	
				RAZEM	69.450
74	KNR-W 2-02 d.3 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 2-02 d.3 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
76	KNR 4-01 d.3 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podlogowymi 0.9+2*2.05	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
77	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.339 21.111	
				RAZEM	69.450
78	KNR AT-22 d.3 0204-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.240	
				RAZEM	2.240
79	KNNR-W 3 d.3 1005-01	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian ściany 1.6*(4.54+4.65)*2 -1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.408 -2.240	
				RAZEM	27.168
80	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ściany 2.63*(4.54+4.65)*2 -1.6*1.4 sufit 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.339 -2.240 21.111	
				RAZEM	67.210
81	ZKNR C-2 d.3 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm 4.54*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.111	
				RAZEM	21.111
82	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.989	
				RAZEM	22.989
83	ZKNR C-2 d.3 0610-02 analogia	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych (listwy wyobleniowe) (4.54+4.65)*2	m m	18.380	
				RAZEM	18.380



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
84	ZKNR C-2 d.3 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu( zwywinięciem na ściany ) 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.989	
				RAZEM	22.989
85	ZKNR C-2 d.3 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 4.74*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.989	
				RAZEM	22.989
86	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2-15 d.3 0115-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		<b>ŁAZIENKA MĘSKA</b>			
90	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
91	KNR-W 4-02 d.4 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR-W 4-02 d.4 0233-02 analogia	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.840	
				RAZEM	21.840
94	KNR-W 4-01 d.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
95	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
96	KNR-W 2-02 d.4 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 2-02 d.4 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne samodzielne o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
98	KNR 4-01 d.4 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> po skućciu glazury 2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.840	
				RAZEM	21.840
99	KNR 4-01 d.4 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 1.1+2*2.15	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
100	KNR AT-23 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR AT-23 d.4 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
102	ZKNR C-2 d.4 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża ściany 2.0*(2.2+2.0)*2 posadzka 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.800 4.400	  21.200
				RAZEM	21.200
103	ZKNR C-2 d.4 0311-05	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pionowej ściany 2.0*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.800	 16.800
				RAZEM	16.800
104	ZKNR C-2 d.4 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej ściany (2.2+2.0)*2	m m	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
105	ZKNR C-2 d.4 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej ściany 2.0*4	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
106	ZKNR C-2 d.4 0311-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej posadzka 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
107	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 0.6*(2.2+2.0)*2 sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.040 4.400	  9.440
				RAZEM	9.440
108	KNR AT-22 d.4 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.840	 21.840
				RAZEM	21.840
109	KNR AT-23 d.4 0206-03	Ułożenie płytek gresowych podłogowych o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej elastycznej do gresu 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
110	kalk. własna d.4	Montaż baterii natryskowej podtynkowej 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
111	kalk. własna d.4	Montaż odpływu liniowego natryskowego 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
112	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA</b>			
113	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
114	KNR-W 4-02 d.5 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 4-02 d.5 0233-02 analogia	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
116	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup>	21.840	
				RAZEM	21.840
117	KNR-W 4-01 d.5 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2.2*2.0	m <sup>2</sup>	4.400	
				RAZEM	4.400
118	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
119	KNR-W 2-02 d.5 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 2-02 d.5 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
121	KNR 4-01 d.5 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> po skuciu glazury 2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.840	
				RAZEM	21.840
122	KNR 4-01 d.5 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 1.1+2*2.15	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
123	KNR AT-23 d.5 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
124	KNR AT-23 d.5 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
125	ZKNR C-2 d.5 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża ściany 2.0*(2.2+2.0)*2 posadzka 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.800 4.400	
				RAZEM	21.200
126	ZKNR C-2 d.5 0311-05	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pionowej ściany 2.0*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.800	
				RAZEM	16.800
127	ZKNR C-2 d.5 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej ściany (2.2+2.0)*2	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
128	ZKNR C-2 d.5 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej ściany 2.0*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
129	ZKNR C-2 d.5 0311-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej posadzka 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				RAZEM	4.400
130	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 0.6*(2.2+2.0)*2 sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.040 4.400	
				RAZEM	9.440
131	KNR AT-22 d.5 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.6*(2.2+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.840	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR AT-23 d.5 0206-03	Ułożenie płytek gresowych podłogowych o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej elastycznej do gresu 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.400	21.840 4.400
133	d.5 kalk. własna	Montaż baterii natryskowej podtynkowej 2	szt szt	2.000	2.000
134	d.5 kalk. własna	Montaż odpływu liniowego natryskowego 2	szt szt	2.000	2.000
135	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni sufit 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	4.400
<b>6</b>		<b>POKÓJ NAUCZYCIELI W-F</b>		RAZEM	4.400
136	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 2.7*4.0*4 sufit 4.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.200 16.000	59.200
137	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VI) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 2.7*4.0*4 sufit 4.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.200 16.000	59.200
138	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni ściany 2.7*4.0*4 sufit 4.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.200 16.000	59.200
<b>7</b>		<b>MAGAZYNEK</b>		RAZEM	59.200
139	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 2.7*(4.0+2.0)*2 sufit 4.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.400 8.000	40.400
140	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe ściany 2.7*(4.0+2.0)*2 sufit 4.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.400 8.000	40.400
141	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni ściany 2.7*(4.0+2.0)*2 sufit 4.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.400 8.000	40.400
<b>8</b>		<b>DACH - NAPRAWA POKRYCIA</b>		RAZEM	40.400
142	KNR 0-22 d.8 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	80.000
143	KNR 0-22 d.8 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	80.000
<b>9</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU</b>		RAZEM	80.000
144	d.9 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu mieszanego stolarka 8.1*0.05 15.3*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.405 0.765	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55.0*0.02	m <sup>3</sup>	1.100	
		pustaki szklane			
		157.17*0.08*1.3	m <sup>3</sup>	16.346	
		gruz ceglany i betonowy			
		5.0*1.3	m <sup>3</sup>	6.500	
		0.468	m <sup>3</sup>	0.468	
		61.5*0.015*1.3	m <sup>3</sup>	1.199	
		25.0*0.08*0.08*1.3	m <sup>3</sup>	0.208	
		21.1*0.005*2*1.3	m <sup>3</sup>	0.274	
		28.48*2*0.015	m <sup>3</sup>	0.854	
		umywalki*1,3			
		2*0.5*0.5*0.3	m <sup>3</sup>	0.150	
		wykładzina PCW			
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.269</b>